



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΒΟΥΝΙ

### Προμέτρηση Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα
	<b>Βασικές Εργασίες</b>					
	<b>ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοουργικά</b>					
1	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΟΔΟ Α-19Μ	ΟΔΟ-3121Β	1	m3	320.00
2	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	2	m3	320.00
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α-14	ΟΔΟ-1310	3	m	2,800.00

#### ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ

4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	4	m <sup>3</sup>	785.00
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	ΥΔΡ-7018	5	kg	11,500.00

#### ΟΜΑΔΑ Γ: Οδοστρωσία

6	Υπόβαση μεταβλ. Πάχους	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ-3121Β	6	m3	820.00
7	Βάση πάχους 0,10μ ΠΤΠ 0-155	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ-3121Β	7	m2	0.00
8	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	Γ-6	ΟΔΟ-3231	8	m <sup>2</sup>	4,955.00

#### ΟΜΑΔΑ Δ: Ασφαλτικά

9	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	9	m <sup>2</sup>	0.00
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	10	m <sup>2</sup>	0.00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΗΛΕΚΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤ Δ.Τ.Υ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

