



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΒΟΥΝΙ

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Βασικές Εργασίες									
ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά									
1	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΟΔΟ Α-19Μ	ΟΔΟ-3121Β	1	m3	320.00	10.00	3,200.00	
2	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	2	m3	320.00	1.05	336.00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α-14	ΟΔΟ-1310	3	m	2,800.00	0.65	1,820.00	
Αθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Α									5,356.00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ									
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	4	m ³	785.00	115.00	90,275.00	
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογειών έργων	B-30.3	ΥΔΡ-7018	5	kg	11,500.00	1.15	13,225.00	
Αθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Β									103,500.00
ΟΜΑΔΑ Γ: Οδοστρωσία									
6	Υπόβαση μεταβλ. Πάχους	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ-3121Β	6	m3	820.00	15.25	12,505.00	
7	Βάση πάχους 0,10μ ΠΤΠ 0-155	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ-3121Β	7	m2	0.00	2.20	0.00	
8	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	Γ-6	ΟΔΟ-3231	8	m ²	4,955.00	0.41	2,031.55	
Αθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Γ									14,536.55
ΟΜΑΔΑ Δ: Ασφαλτικά									
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	9	m ²	0.00	1.20	0.00	
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	10	m ²	0.00	9.40	0.00	
Αθροισμα ΟΜΑΔΑΣ Δ									0.00
Βασικές Εργασίες									123,392.55
Σύνολο Δαπανών Σσ									123,392.55
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%									22,210.66
Αξία Εργου ΣΣ									145,603.21
Απρόβλεπτα 15%									18,508.88
Σύνολο Σ1									164,112.09
Αναθεώρηση									0.81
Δαπάνη ανευ ΦΠΑ Σ2									164,112.90
Φ.Π.Α. 24%									39,387.10

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤ Δ.Τ.Υ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΕΚΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

